

令和2年度宮崎県防水工事業共同組合  
改修工事用価格表

令和 2年 6月 1日改定

No. 1

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 001	伸縮目地撤去 (W20×D30mm程度)		m	720	
No. 002	伸縮目地撤去後の埋め戻し(樹脂モルタル) (W20×D30mm程度)		m	660	
No. 003	改修用伸縮目地処理工法 (目地フィット)		m	3,100	
No. 004	アルミ笠木一時撤去・復旧		m	4,500	
No. 005	EXP. J一時撤去・復旧	タテ	m	10,400	
No. 006	EXP. J一時撤去・復旧	ヨコ	m	12,000	
No. 007	端末押えアルミアングル撤去		m	420	廃材処分共 シーリング別途
No. 008	既存油性系コーキング撤去		m	780	廃材処分共
No. 009	既存2液系シーリング撤去		m	750	廃材処分共
No. 010	熱アスファルト防水層剥ぎ取り	平場	m <sup>2</sup>	2,550	廃材処分別途
No. 011	熱アスファルト防水層剥ぎ取り	立上り	m <sup>2</sup>	3,800	廃材処分別途
No. 012	改質アスファルト防水層剥ぎ取り	平場	m <sup>2</sup>	4,050	廃材処分別途
No. 013	改質アスファルト防水層剥ぎ取り	立上り	m <sup>2</sup>	5,500	廃材処分別途
No. 014	ゴムシート防水層剥ぎ取り		m <sup>2</sup>	670	廃材処分別途
No. 015	塩ビシート防水層剥ぎ取り		m <sup>2</sup>	1,230	廃材処分別途
No. 016	塗膜防水剥ぎ取り		m <sup>2</sup>	6,000	廃材処分別途
No. 017	廃材処理 (コンクリート類)		m <sup>3</sup>	34,870	収集・運搬・処分共
No. 018	廃材処理 (アスファルト類)		m <sup>2</sup>	1,830	収集・運搬・処分共
No. 019	廃材処理 (ゴムシート・塗膜類)		m <sup>2</sup>	460	収集・運搬・処分共
No. 020	排水ドレン廻り勾配調整共		ヶ所	8,000	
No. 021	下地ケレン清掃(人力による)		m <sup>2</sup>	540	
No. 022	下地高圧水洗(残土処理別途)		m <sup>2</sup>	390	外壁は-50円減
No. 023	立上りコーナーモルタル撤去・修正		m	840	廃材処分別途
No. 024	仮防水(ポリマーセメント系合成樹脂)		m <sup>2</sup>	1,200	クラック処理共
No. 025	下地樹脂ペースト 厚み1.0mm程度		m <sup>2</sup>	2,030	クラック処理共

注：単価は円(材工共、経費は除く) ※屋根の保証期間は10年とする

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 026	下地樹脂ペースト 厚み2.0mm程度		m <sup>2</sup>	2,980	クラック処理共
No. 027	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 5.0~10mm程度)	勾配調整ヶ所	m <sup>2</sup>	2,640	
No. 028	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 20mm程度)	勾配調整ヶ所	m <sup>2</sup>	5,280	
No. 029	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 30mm程度)	勾配調整ヶ所	m <sup>2</sup>	7,920	
No. 030	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 40mm程度)	勾配調整ヶ所	m <sup>2</sup>	10,560	
No. 031	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 50mm程度)	勾配調整ヶ所	m <sup>2</sup>	13,200	
No. 032	改修用ドレン縦型100φ		ヶ所	21,500	ストレーナー共
No. 033	改修用ドレン横型100φ		ヶ所	30,500	ストレーナー共
No. 034	下地活性材塗り (下地露出アスファルト防水 1.5Kg/m <sup>2</sup> 使用)		m <sup>2</sup>	1,500	
No. 035	ステンレス製脱気筒取り付け		ヶ所	20,000	
No. 036	改質アスファルト防水 AS-J1工法	平場	m <sup>2</sup>	14,000	シルバー共 2枚張り
No. 037	改質アスファルト防水 AS-J1工法	立上り	m <sup>2</sup>	21,000	シルバー共 2枚張り
No. 038	防水層保護塗装 シルバー塗り		m <sup>2</sup>	690	
No. 039	防水層保護塗装 カラー塗り淡彩色		m <sup>2</sup>	1,000	
No. 040	防水層保護塗装 カラー塗り遮熱		m <sup>2</sup>	1,300	
No. 041	アスファルトシングル葺き 常温工法 下地1枚張り		m <sup>2</sup>	15,600	
No. 042	アスファルトシングル葺き	谷部	m	4,100	
No. 043	アスファルトシングル葺き	棟部	m	3,000	
No. 044	アスファルトシングル葺き アルミ水切り	軒先	m	7,350	シルバー色
No. 045	アスファルトシングル葺き アルミ水切り	ケラバ	m	7,950	シルバー色
No. 046	合成高分子シート防水 接着工法S-F1 厚1.2mm		m <sup>2</sup>	6,720	シルバー共
No. 047	合成高分子シート防水 接着工法 S-F2 厚2mm	平場	m <sup>2</sup>	8,100	
No. 048	合成高分子シート防水 接着工法 S-F2 厚2mm	立上り	m <sup>2</sup>	9,330	
No. 049	塩ビシート機械的固定工法 厚1.5mm		m <sup>2</sup>	9,700	
No. 050	塩ビシート機械的固定工法 厚2mm		m <sup>2</sup>	11,000	

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 051	合成高分子塗膜防水 X-1工法	平場	m <sup>2</sup>	12,000	遮熱+300 フッ素+1800
No. 052	合成高分子塗膜防水 X-2工法	平場	m <sup>2</sup>	9,300	遮熱+300 フッ素+1800
No. 053	合成高分子塗膜防水 X-1・2工法	立上り	m <sup>2</sup>	9,000	遮熱+300 フッ素+1800
No. 054	合成高分子塗膜防水用上塗り 軽歩行仕上げ		m <sup>2</sup>	1,150	ケレン塗膜防水の場合
No. 055	改質常温アスファルト系塗膜防水		m <sup>2</sup>	14,300	シルバー共
No. 056	FRP防水		m <sup>2</sup>	11,750	
No. 057	既存ドレン塗り替え ケレン共		ヶ所	1,000	
No. 058	外壁調査マーキング(スプレー) (足場仮設後着手前調査)	モルタル面	m <sup>2</sup>	200	
No. 059	外壁調査マーキング(テープ) (足場仮設後着手前調査)	タイル面	m <sup>2</sup>	250	
No. 060	図面作成 (足場仮設後着手前調査)		枚	39,860	
No. 061	注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	一般部	m <sup>2</sup>	9,900	アンカーピン9穴
No. 062	注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	一般部	m <sup>2</sup>	15,900	18穴 (アンカー9本注入口9穴)
No. 063	注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	狭幅部	m	5,750	アンカーピン5穴
No. 064	注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	狭幅部	m	8,900	10穴 (アンカー5本注入口5穴)
No. 065	注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	指定部	m <sup>2</sup>	17,600	アンカーピン16穴
No. 066	注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	指定部	m <sup>2</sup>	28,300	32穴 (アンカー16本注入口16穴)
No. 067	鉄筋爆裂補修 (エポキシ樹脂モルタル補修)		m	27,000	
No. 068	鉄筋爆裂補修 (樹脂モルタル補修)		m	12,860	
No. 069	モルタル欠損部交換補修 (エポキシ樹脂モルタル補修)		ヶ所	3,360	100×100/ヶ所程度
No. 070	モルタル欠損部交換補修 (樹脂モルタル補修)		ヶ所	2,970	100×100/ヶ所程度
No. 071	Uカットシール材充填工法 (可とう性エポキシ樹脂充填)		m	4,250	
No. 072	Uカットシール材充填工法 (樹脂モルタル充填)		m	4,500	
No. 073	クラック自動式低圧樹脂注入工法		m	10,400	
No. 074	クラック中圧樹脂注入工法	1mm未満	m	3,000	
No. 075	クラック中圧樹脂注入工法	1mm以上	m	4,500	

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 076	アクリルゴム系塗膜防水 JISA 6021 ローラー塗り		m <sup>2</sup>	5,860	
No. 077	水切りテープ		m	700	
No. 078	折板屋根ケレン清掃 3種 Cケレン		m <sup>2</sup>	870	
No. 079	瓦棒屋根 瓦棒廻り防水処理		m	2,070	
No. 080	折板屋根防水塗装		m <sup>2</sup>	5,300	
No. 081	アルミアングル押え 15×30		m	2,880	シーリング共
No. 082	アルミアングル押え 10×40		m	2,850	シーリング共
No. 083	アルミアングル押え 30×50		m	3,430	シーリング共
No. 084	アルミアングル押え 40×70		m	4,250	シーリング共
No. 085	アルミ F : B 押え W=30		m	1,560	シーリング別途
No. 086	アルミ水切り金具 25×30×60		m	4,100	シーリング別途 シルバー色
No. 087	アルミ水切り金具 コーナー		ヶ所	6,710	シルバー色
No. 088	ホ°リウレタン系 10×10		m	800	
No. 089	ホ°リウレタン系 15×10		m	1,000	
No. 090	ホ°リウレタン系 15×15		m	1,150	
No. 091	ホ°リウレタン系 20×10		m	1,500	
No. 092	ホ°リウレタン系 20×15		m	1,700	
No. 093	ホ°リウレタン系 25×10		m	1,950	
No. 094	ホ°リウレタン系 25×15		m	2,200	
No. 095	ポリサルファイド系 10×10		m	1,000	
No. 096	ポリサルファイド系 15×10		m	1,300	
No. 097	ポリサルファイド系 15×15		m	1,450	
No. 098	ポリサルファイド系 20×10		m	1,700	
No. 099	ポリサルファイド系 20×15		m	1,900	
No. 100	ポリサルファイド系 25×10		m	2,200	

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 101	ポリサルファイド系 25×15		m	2,500	
No. 102	変成シリコン系 10×10		m	1,000	
No. 103	変成シリコン系 15×10		m	1,300	
No. 104	変成シリコン系 15×15		m	1,450	
No. 105	変成シリコン系 20×10		m	1,700	
No. 106	変成シリコン系 20×15		m	1,900	
No. 107	変成シリコン系 25×10		m	2,200	
No. 108	変成シリコン系 25×15		m	2,500	
No. 109	屋上点検口 SUS製 開口部600角(ダッパ-付き) t=1.5		ヶ所	150,000	既存撤去 処分は別途
No. 110	ラフタークレーン 12 t		日	50,000	8時間移動共
No. 111	ラフタークレーン 25 t		日	60,000	8時間移動共
No. 112	ラフタークレーン 35 t		日	100,000	8時間移動共
No. 113	ラフタークレーン 60 t		日	150,000	8時間移動共
No. 114	ラフタークレーン 70 t		日	170,000	8時間移動共
No. 115	資材上げ下し用枠組足場 昇降用棧橋共 1階用		ヶ所	78,100	
No. 116	資材上げ下し用枠組足場 昇降用棧橋共 2階用		ヶ所	123,970	
No. 117	資材上げ下し用枠組足場 昇降用棧橋共 3階用		ヶ所	182,600	
No. 118	資材上げ下し用枠組足場 昇降用棧橋共 4階用		ヶ所	237,600	
No. 119	資材上げ下し用枠組足場 昇降用棧橋共 5階用		ヶ所	278,300	
No. 120	転落防止スタンション		m	1,800	

