

平成30年度宮崎県防水工事業共同組合
改修工事用価格表

平成 30年 6月 1日改定

No. 1

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 001	伸縮目地撤去 (W20×D30mm程度)		m	720	
No. 002	伸縮目地撤去後の埋め戻し(樹脂モルタル) (W20×D30mm程度)		m	660	
No. 003	端末押えアルミアングル撤去		m	420	廃材処分共 シーリング別途
No. 004	既存油性系コーキング撤去		m	780	廃材処分共
No. 005	既存2液系シーリング撤去		m	750	廃材処分共
No. 006	熱アスファルト防水層剥ぎ取り	平場	m ²	2,550	廃材処分別途
No. 007	熱アスファルト防水層剥ぎ取り	立上り	m ²	3,800	廃材処分別途
No. 008	改質アスファルト防水層剥ぎ取り	平場	m ²	8,000	廃材処分別途
No. 009	改質アスファルト防水層剥ぎ取り	立上り	m ²	10,000	廃材処分別途
No. 010	ゴムシート防水層剥ぎ取り		m ²	670	廃材処分別途
No. 011	塩ビシート防水層剥ぎ取り		m ²	1,230	廃材処分別途
No. 012	塗膜防水剥ぎ取り		m ²	6,000	廃材処分別途
No. 013	廃材処理 (コンクリート類)		m ³	34,870	収集・運搬・処分共
No. 014	廃材処理 (アスファルト類)		m ²	1,830	収集・運搬・処分共
No. 015	廃材処理 (ゴムシート・塗膜類)		m ²	460	収集・運搬・処分共
No. 016	排水ドレン廻り拡大処理補修共		ヶ所	8,000	
No. 017	下地ケレン清掃(人力による)		m ²	540	
No. 018	下地高圧水洗 残土処理共		m ²	390	外壁は-50円減
No. 019	立上りコーナーモルタル撤去・修正		m	840	廃材処分別途
No. 020	仮防水 (ポリマーセメント系合成樹脂)		m ²	1,200	クラック処理共
No. 021	下地樹脂ペースト 厚み1.0mm程度		m ²	2,030	クラック処理共
No. 022	下地樹脂ペースト 厚み2.0mm程度		m ²	2,980	クラック処理共
No. 023	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 5.0~10mm程度)	勾配調整ヶ所	m ²	2,640	
No. 024	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 20mm程度)	勾配調整ヶ所	m ²	5,280	

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 025	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 30mm程度)	勾配調整ヶ所	m ²	7,920	
No. 026	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 40mm程度)	勾配調整ヶ所	m ²	10,560	
No. 027	防水下地モルタル薄塗り (樹脂入り 厚 50mm程度)	勾配調整ヶ所	m ²	13,200	
No. 028	改修用ドレン縦型100φ		ヶ所	21,500	ストレーナー共
No. 029	改修用ドレン横型100φ		ヶ所	30,500	ストレーナー共
No. 030	下地活性材塗り (下地露出アスファルト防水 1.5Kg/m ² 使用)		m ²	1,500	
No. 031	ステンレス製脱気筒取り付け		ヶ所	25,000	
No. 032	改質アスファルト防水 AS-T1工法	平場	m ²	12,170	シルバー共 2枚張り
No. 033	改質アスファルト防水 AS-T1工法	立上り	m ²	18,210	シルバー共 2枚張り
No. 034	改質アスファルト防水 AS-T2工法	平場	m ²	8,430	
No. 035	改質アスファルト防水 AS-T2工法	立上り	m ²	13,240	
No. 036	改質アスファルト防水 AS-J2工法	平場	m ²	8,640	
No. 037	改質アスファルト防水 AS-J2工法	立上り	m ²	14,390	
No. 038	改質アスファルト防水 AS-T3工法	平場	m ²	13,140	シルバー共 2枚張り
No. 039	改質アスファルト防水 AS-T3工法	立上り	m ²	19,580	シルバー共 2枚張り
No. 040	改質アスファルト防水 AS-T4工法	平場	m ²	9,570	
No. 041	改質アスファルト防水 AS-T4工法	立上り	m ²	13,240	
No. 042	改質アスファルト防水 AS-J1工法	平場	m ²	14,050	シルバー共 2枚張り
No. 043	改質アスファルト防水 AS-J1工法	立上り	m ²	20,980	シルバー共 2枚張り
No. 044	改質アスファルト防水 AS-J3工法	平場	m ²	14,380	
No. 045	改質アスファルト防水 AS-J3工法	立上り	m ²	15,910	
No. 046	改質アスファルト防水 ASI-T1工法	平場	m ²	20,560	シルバー共 断熱材30mm 2枚張り
No. 047	改質アスファルト防水 ASI-T1工法	立上り	m ²	20,250	シルバー共 2枚張り
No. 048	改質アスファルト防水 ASI-J1工法	平場	m ²	21,400	シルバー共 断熱材30mm 2枚張り
No. 049	改質アスファルト防水 ASI-J1工法	立上り	m ²	20,950	シルバー共 2枚張り

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 050	防水層保護塗装 シルバー塗り		m ²	690	
No. 051	防水層保護塗装 カラー塗り淡彩色		m ²	1,000	
No. 052	アスファルトシングル葺き 常温工法 下地1枚張り		m ²	15,600	
No. 053	アスファルトシングル葺き	谷部	m	4,100	
No. 054	アスファルトシングル葺き	棟部	m	3,000	
No. 055	アスファルトシングル葺き アルミ水切り	軒先	m	7,350	シルバー色
No. 056	アスファルトシングル葺き アルミ水切り	ケラバ	m	7,950	シルバー色
No. 057	合成高分子シート防水 接着工法S-F1 厚1.2mm		m ²	6,720	シルバー共
No. 058	合成高分子シート防水 接着工法 S-F2 厚2mm	平場	m ²	8,100	
No. 059	合成高分子シート防水 接着工法 S-F2 厚2mm	立上り	m ²	9,330	
No. 060	塩ビシート機械的固定工法 厚1.5mm		m ²	9,700	
No. 061	塩ビシート機械的固定工法 厚2mm		m ²	11,000	
No. 062	合成高分子塗膜防水 X-1工法	平場	m ²	12,030	遮熱+1000 フッ素+2000
No. 063	合成高分子塗膜防水 X-2工法	平場	m ²	9,310	遮熱+1000 フッ素+2000
No. 064	合成高分子塗膜防水 X-1・2工法	立上り	m ²	9,030	遮熱+1000 フッ素+2000
No. 065	合成高分子塗膜防水用上塗り 軽歩行仕上げ		m ²	1,150	ケレン塗膜防水の場合
No. 066	改質常温アスファルト系塗膜防水		m ²	14,300	シルバー共
No. 067	FRP防水		m ²	11,750	
No. 068	既存ドレン塗り替え ケレン共		ヶ所	1,600	
No. 069	外壁調査マーキング(スプレー) (足場仮設後着手前調査)	モルタル面	m ²	340	
No. 070	外壁調査マーキング(テープ) (足場仮設後着手前調査)	タイル面	m ²	360	
No. 071	図面作成 (足場仮設後着手前調査)		枚	39,860	
No. 072	注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	一般部	m ²	9,900	アンカーピン9穴
No. 073	注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	一般部	m ²	15,900	18穴 (アンカー9本注入口9穴)
No. 074	注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	狭幅部	m ²	5,750	アンカーピン5穴
No. 075	注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	狭幅部	m ²	8,900	10穴 (アンカー5本注入口5穴)
No. 076	注入口付アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	指定部	m ²	17,600	アンカーピン16穴

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 077	注入口付アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法 浮き注入	指定部	m ²	28,300	32穴 (アンカー16本注入口16穴)
No. 078	鉄筋爆裂補修 (エポキシ樹脂モルタル補修)		m	27,000	
No. 079	鉄筋爆裂補修 (樹脂モルタル補修)		m	12,860	
No. 080	モルタル欠損部交換補修 (エポキシ樹脂モルタル補修)		ヶ所	3,360	100×100/ヶ所程度
No. 081	モルタル欠損部交換補修 (樹脂モルタル補修)		ヶ所	2,970	100×100/ヶ所程度
No. 082	Uカットシール材充填工法 (可とう性エポキシ樹脂充填)		m	4,250	
No. 083	Uカットシール材充填工法 (樹脂モルタル充填)		m	4,500	
No. 084	自動式低圧樹脂注入工法		m	10,400	
No. 085	アクリルゴム系塗膜防水 JISA 6021 吹き付け		m ²	5,260	
No. 086	アクリルゴム系塗膜防水 JISA 6021 ローラー塗り		m ²	5,860	
No. 087	水切りテープ		m	700	
No. 088	鉄板屋根ケレン清掃 3種 Cケレン		m ²	870	
No. 089	瓦棒屋根 瓦棒廻り防水処理		m	2,070	
No. 090	鉄板屋根防水塗装		m ²	5,300	
No. 091	アルミアングル押え 15×30		m	2,880	シーリング共
No. 092	アルミアングル押え 10×40		m	2,850	シーリング共
No. 093	アルミアングル押え 30×50		m	3,430	シーリング共
No. 094	アルミアングル押え 40×70		m	4,250	シーリング共
No. 095	アルミ F : B 押え W=30		m	1,560	シーリング別途
No. 096	アルミ水切り金具 25×30×60		m	4,100	シーリング別途 シルバー色
No. 097	アルミ水切り金具 コーナー		ヶ所	6,710	シルバー色
No. 098	ホ°リウレタン系 10×10		m	1,250	
No. 099	ホ°リウレタン系 15×10		m	1,560	
No. 100	ホ°リウレタン系 15×15		m	1,930	
No. 101	ホ°リウレタン系 20×10		m	1,930	

工種No.	工種・規格等	施工部位	単位	金額	備考
No. 102	ポリウレタン系 20×15		m	2,500	
No. 103	ポリウレタン系 25×10		m	2,500	
No. 104	ポリウレタン系 25×15		m	2,960	
No. 105	ポリサルファイド系 10×10		m	1,460	
No. 106	ポリサルファイド系 15×10		m	1,870	
No. 107	ポリサルファイド系 15×15		m	2,360	
No. 108	ポリサルファイド系 20×10		m	2,360	
No. 109	ポリサルファイド系 20×15		m	3,140	
No. 110	ポリサルファイド系 25×10		m	3,140	
No. 111	ポリサルファイド系 25×15		m	3,750	
No. 112	変成シリコン系 10×10		m	1,460	
No. 113	変成シリコン系 15×10		m	1,870	
No. 114	変成シリコン系 15×15		m	2,360	
No. 115	変成シリコン系 20×10		m	2,360	
No. 116	変成シリコン系 20×15		m	3,140	
No. 117	変成シリコン系 25×10		m	3,140	
No. 118	変成シリコン系 25×15		m	3,750	
No. 119	屋上点検口 SUS製 開口部600角(ダンプ-付き) t=1.5		ヶ所	150,000	既存撤去 処分は別途
No. 120	ラフタークレーン 10 t		日	96,390	8時間移動共 最低4時間保証
No. 121	ラフタークレーン 13 t		日	101,640	8時間移動共 最低4時間保証
No. 122	ラフタークレーン 25 t		日	112,140	8時間移動共 最低4時間保証
No. 123	ラフタークレーン 50 t		日	175,140	8時間移動共 最低4時間保証
No. 124	資材上げ下し用枠組足場 昇降用栈橋共 1階用		ヶ所	78,100	
No. 125	資材上げ下し用枠組足場 昇降用栈橋共 2階用		ヶ所	123,970	
No. 126	資材上げ下し用枠組足場 昇降用栈橋共 3階用		ヶ所	182,600	

